

南雄市湖口镇典型村绿美乡村建设项
目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖口镇湖口村委会绿化

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		绿化种植						
1	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:13-14cm 2. 株高:300-350cm 3. 种类:红叶石楠B	株	46			
2	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 株高:400-450cm 3. 种类:红叶石楠C	株	4			
3	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高:300-350cm 3. 种类:黄金香柳	株	345			
4	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:11-12cm 2. 株高:350-400cm 3. 种类:香樟A	株	118			
5	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 株高:400-550cm 3. 种类:香樟B	株	178			
6	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 株高:250-300cm 3. 种类:八月桂	株	5			
7	050102001013	移植八月桂	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 种类:八月桂 3. 起挖方式:截干起挖, 保留3/5以内树冠 4. 养护期:12个月	株	99			
8	050102001014	移植香樟	1. 胸径或干径:11-12cm 2. 种类:香樟 3. 起挖方式:截干起挖, 保留3/5以内树冠 4. 养护期:12个月	株	7			
9	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:80cm 2. 蓬径:80cm 3. 种类:红继木球	株	6			
10	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:红叶石楠 3. 株高:30-40cm	m2	233.8			
11	050101009001	种植土回(换)填	1. 换耕植土 机械	m3	133.3			
		绿化种植合计						
		绿化养护						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖口镇湖口村委会绿化

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	050102001009	红叶石楠B	1. 胸径或干径:13-14cm 2. 养护期:12个月	株	46			
13	050102001010	红叶石楠C	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 养护期:12个月	株	4			
14	050102001011	黄金香柳	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 养护期:12个月	株	345			
15	050102001007	香樟A	1. 胸径或干径:11-12cm 2. 养护期:12个月	株	125			
16	050102001008	香樟B	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 养护期:12个月	株	178			
17	050102001012	八月桂	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 养护期:12个月	株	104			
18	050102002003	红继木球	1. 冠丛高:80cm 2. 养护期:12个月	株	6			
19	050102008002	红叶石楠	1. 株高:25-35cm 2. 养护期:12个月	m2	233.8			
		绿化养护合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
20	050403001001	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	779			
21	050403001002	树木支撑架	1. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	23			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湖口镇湖口村委会绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖口镇长市村委会绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		绿化种植						
1	050102001014	栽植乔木	1. 胸径或干径:11-12cm 2. 株高:400-450cm 3. 种类:红叶石楠A	株	168			
2	050102001012	栽植乔木	1. 胸径或干径:11-12cm 2. 株高:400-450cm 3. 种类:香樟A	株	615			
3	050102001013	栽植乔木	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 株高:400-550cm 3. 种类:香樟B	株	23			
4	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高:250-300cm 3. 种类:碧桃	株	260			
		绿化种植合计						
		绿化养护						
5	050102001009	红叶石楠A	1. 胸径或干径:11-12cm 2. 养护期:12个月	株	168			
6	050102001007	香樟A	1. 胸径或干径:11-12cm 2. 养护期:12个月	株	615			
7	050102001008	香樟B	1. 胸径或干径:17-18cm 2. 养护期:12个月	株	23			
8	050102001011	碧桃	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 养护期:12个月	株	260			
		绿化养护合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
9	050403001002	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	1066			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：湖口镇长市村委会绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湖口镇长市村委会绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖口镇承平村委会绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湖口镇承平村委会绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：湖口镇湖口村委会市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	树池		
1.2	树洞开挖		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖口镇湖口村委会市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		树池						
1	010401003001	砖砌树池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	127.3			
2	011201001001	立面砂浆找平层	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际面漆遍数(遍):1	m2	612			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际面漆遍数(遍):1	m2	254.59			
		树池合计						
		树洞开挖						
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除人行道砖 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	550.8			
		树洞开挖合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：湖口镇湖口村委会市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湖口镇湖口村委会市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

